

## **Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A § 12**

**a) Auftraggeber:** Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Rheinallee 87, 55294 Bodenheim, Tel. 06135 / 7341, Fax. 06135 / 739441, E-Mail: vergabestelle@wvr.de

**b) Vergabeverfahren:** Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

**c) Elektronische Auftragsvergabe:** nein

**d) Art des Auftrages:** Ausführung von Bauleistungen

**e) Ort der Ausführung:** Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Rhein-Selz, rd. 300 m südöstlich der Ortsgemeinde Uelversheim an der L 437

**f) Art und Umfang der Leistungen:**

### **Neubau Trinkwasserhochbehälter Uelversheim**

#### **- Ingenieurbauarbeiten**

Neubau eines Trinkwasserhochbehälters in Stahlbetonbauweise als Rundbauwerk mit zwei Wasserkammern und 2-geschossiger Vorkammer, Behälteraußendurchmesser rd. 21,00 m, Behälterhöhe rd. 5,40 m bis 8,20 m, Ausführung Wasserkammerbetonflächen mit Schalungsbahnen / Wasserkammersohle flügelgeglättet, Zugang Wasserkammern über Edelstahl-Drucktüren, Vorkammerdecken in Sichtbeton, Behälter erdüberdeckt mit Stahlbeton-Flügelmauern (Sichtbeton) im Eingangsbereich

#### **- Tiefbauarbeiten und Außenanlagen**

*Erdarbeiten:* Oberbodenabtrag rd. 1.930 qm, Grabenaushub rd. 190 cbm, Baugrubenaushub rd. 1.400 cbm, Fundamentaushub rd. 110 cbm

*Trinkwasserleitungsarbeiten:* Verlegung von rd. 70 m DN 250 GJS ZMU; rd. 15 m DN 200 GJS ZMU; rd. 15 m DN 150 GJS ZMU

*Entwässerungskanalarbeiten:* Verlegung von rd. 50 m DN/OD 160 PP einschl. 1 Stck. Schacht DN 1000

*Kabel- und Schutzrohrarbeiten:* Verlegung von je rd. 20 m Strom- und Steuerkabel (erdverlegt und in Schutzrohren)

*Straßen- und Wegebauarbeiten:* Verlegung von rd. 130 qm Dränpflaster; Ausbau und Neuherstellung von rd. 350 qm Asphaltfläche

*Zaunarbeiten:* Herstellung von rd. 180 m Doppelstabgitterzaun, H = 2,00 m einschl. Toranlage B = 4,00 m

*Gabionenwände:* Herstellung von insgesamt rd. 190 cbm Drahtgitterkorbbolumen

#### **- Hoch- und Ausbaurbeiten**

*Dach- und Abdichtungsarbeiten:* Herstellung von rd. 430 qm Behälterdeckenabdichtung mit Bitumenvoranstrich, Elastomer-Bitumenabdichtung, PE-Trennfolie, Wärmedämmung, Wurzelschutzfolie, Polyester-Vlies

*Putz- und Malerarbeiten:* Herstellung von rd. 10 qm Außenfassade WDVS einschl. Anstrich

*Estricharbeiten:* Herstellung von rd. 100 qm Verbundestrich

*Fliesenarbeiten:* Verlegung von rd. 110 qm Bodenfliesen, Farbe Grau, einschl. Treppenbelag; Verlegung von rd. 160 qm Wandfliesen, Farbe Weiß

*Beschichtungsarbeiten:* Herstellung von rd. 9 qm Bodenflächenbeschichtung im Außenbereich

#### **- Hydraulische Ausrüstung**

*Edelstahl-Druckrohrleitungen:* Herstellung von rd. 60 m Verrohrung DN 65 bis DN 200 in Edelstahl 1.4571, glasperlgestrahlt, einschl. Formstücken, Armaturen, Rohrbefestigungen, Abdeckronden usw.; Montage einer bauseits gestellten Druckerhöhungsanlage einschl. Membrandruckbehälter

*Be- und Entlüftungsanlage:* Montage von 2 Stck. Luftfilteranlagen DN 150 einschl. Sicherheitsventil, Kontaktmanometer, Verrohrung in Edelstahl 1.4571 einschl. Rohrbefestigungen, Abdeckronden usw.

#### **- Schlosser-, Metall- und Ausrüstungsarbeiten**

*Türen und Fenster:* Montage von 2 Stck. Edelstahl-Wasserkammerfenstern B/H = 120/90 cm, 1 Stck.

Sicherheitstür RC4 2-flügelig B/H = 205/210 cm inkl. Blechaufdoppelung, 2 Stck. Sicherheitsjalousien 30/30 cm

*Geländer:* Montage von rd. 10 m Edelstahl-Geländer (Innenbereich) und rd. 75 m Stahl-Geländer (Außenbereich)

*Podeste, Überstiege, Gitterroste:* Montage von 2 Stck. Edelstahl-Treppenpodesten B/H = 100/80 cm mit einseitigem Geländer, 1 Stck. Gitterrost 80/60 cm

*Hebezeuge:* Montage eines Montageträgers HEA 100 einschl. Hebezeug

#### **- Elektroinstallationsarbeiten**

*NSV-Schaltanlage; Kabel und Leitungen; Installationsmaterial; Messtechnik; Blitzschutz/Potentialausgleich; Luftentfeuchtung*

#### **- Abschlussarbeiten**

*Reinigungsarbeiten; Inbetriebnahme und Einweisung; Dokumentation*

**g)** entfällt

#### **h) Die Vergabe erfolgt in einem Los**

**i) Ausführungsfristen:** Beginn der Ausführung: 26.04.2021; Ende der Ausführung: 10.06.2022

Zur Beachtung: Als weitere Einzelfrist gilt, dass die Abfuhr sämtlicher nicht zum Wiedereinbau vorgesehener Aushubmaterialien zur Einbaufläche der Flurbereinigung zwingend ab dem 03.05.2021 bis spätestens zum 14.05.2021 (18.-19. KW) durchzuführen ist.

**j) Nebenangebote** sind für die gesamte Leistung zugelassen, jedoch nur in Verbindung mit einem Hauptangebot.

**k) Mehrere Hauptangebote** sind nicht zugelassen.

**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:** Die vollständigen Angebotsunterlagen werden ab dem **22.02.2021** elektronisch und kostenlos zur Verfügung gestellt unter: [www.wvr.de](http://www.wvr.de), Rubrik "Ausschreibungen". Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit der Angebotsabgabe gefordert waren, werden nachgefordert.

Eine freiwillige Registrierung wird mit der Teilnahme an dem Vergabeverfahren empfohlen. Hierfür ist eine formlose E-Mail an die Vergabestelle unter Angabe der Baumaßnahme, Maßnahmennummer 259/19.032-1, vollständiger Bieteradresse, Ansprechpartner (mit Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse) zu richten.

Ohne Registrierung an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).

Die gesamte Kommunikation (auch Bieteranfragen) erfolgt ausschließlich in elektronischer Form über die E-Mail-Adresse der Vergabestelle. Die Veröffentlichung von zusätzlichen Informationen wird im jeweiligen Projekt unter [www.wvr.de](http://www.wvr.de), Rubrik "Ausschreibungen", aktualisiert und zum Bestandteil des Angebotes.

Bewerber, die von der Möglichkeit der freiwilligen Registrierung keinen Gebrauch machen, müssen sich während des gesamten Vergabeverfahrens eigenverantwortlich über Verfahrensänderungen informieren.

Wird dies unterlassen, so liegt das Risiko, das Angebot auf der Grundlage nicht aktueller Vergabeunterlagen erstellt zu haben und deshalb im weiteren Verfahrensverlauf ausgeschlossen zu werden, beim Bieter.

Die elektronische Abgabe von Angeboten ist nicht zugelassen.

**m) entfällt**

**n) entfällt**

**o) Ablauf der Angebotsfrist am 30.03.2021 um 14:30 Uhr,** Angebotsabgabe ausschließlich schriftlich.

**Ablauf der Bindefrist: 27.04.2021**

**p) Anschrift für schriftliche Angebote:** Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Rheinallee 87, 55294 Bodenheim

**q) Sprache, in der die Angebote verfasst sein müssen:** Deutsch

**r) Zuschlagskriterium** ist alleinig der Preis, das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag.

**s) Eröffnungstermin am 30.03.2021 um 14:30 Uhr,** Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Rheinallee 87, 55294 Bodenheim. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie wird auf die Durchführung eines öffentlichen Eröffnungstermins verzichtet. Die Angebotsöffnung wird entsprechend § 14 VOB/A durchgeführt.

**t) Geforderte Sicherheiten:** 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft, 3 % Gewährleistungsbürgschaft

**u) Zahlungsbedingungen:** Gemäß Vergabeunterlagen.

**v) Rechtsform der /Anforderung an Bietergemeinschaften:** Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

**w) Geforderte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:** Gemäß Vergabeunterlagen (Referenzliste vergleichbarer Arbeiten im Trinkwasserbehälterbau der letzten 5 Jahre; Bescheinigung gemäß DVGW GW 301: Gruppe W3 ge o.g.lw.)

**x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:** Vergabeprüfstelle bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr),  
Bodenheim, 18.02.2021